四、已标价工程量清单

社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-一标段工程

投 标 总 价

中华人民共和国一级注册造价工程师
邱志贤
B13241151002757
中州梦建设集团有限公司
有效期至：2028年07月29日

邱志贤

投 标 人 李伟

中州梦建设集团有限公司
(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-一标段

投 标 总 价　(小写)：575,926.03

(大写)：伍拾柒万五仟玖佰贰拾陆元零叁分

投　标　人：　(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：李玮　(签字或盖章)

编　制　人：邱志贤　(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)—一标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	507863.26	
1.1	道路1	103332.03	
1.2	道路2	225857.43	
1.3	水井及配套设施	178673.8	
2	措施项目	10589.94	
2.1	其中：安全文明施工费	10589.94	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	9919.3	—
4.1	定额规费	9919.3	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	528372.5	
6	增值税	47553.53	—
7	含税工程造价合计	575926.03	
	投标报价合计=1+2+3+4+5	575,926.03	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

中华人民共和国一级注册造价工程师 邱志贤 B13241151002757 中州梦建设集团有限公司 有效期至：2028年07月29日

邱志贤

李玮

河南建设集团有限公司

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)--一标段　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路1					103332.03	
1	040202003001	水泥稳定土	1.水泥含量:8% 2.厚度:10cm 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	1108.59	11.75	13025.93	
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.路面养护 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	942.22	93.35	88703.04	
3	040103001001	回填方	1.密实度要求:填 2.填方材料品种:素土 3.部位:人工填路肩 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	28.51	17.7	504.63	
4	040402017001	变形缝	1.类别:变形缝 2.材料品种、规格:聚氯乙烯胶泥 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	190.04	5.78	1098.43	
		分部小计					103332.03	
		道路2					225857.43	
		本页小计					103332.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)--一标段　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.路面养护 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	2378.47	93.35	222030.17	
2	040103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.部位:人行道、路肩 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	[illegible]	[illegible]	17.7	1082.53	
3	040402017002	变形缝	1.类别:变形缝 2.材料品种、规格:聚氯乙烯胶泥 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	[illegible]	475.69	5.77	2744.73	
		分部小计					225857.43	
		水井及配套设施					178673.8	
1	041107001001	成井	1.成井方式:机械打井 2.成井直径:DN300 钢筋混凝土管 3.周边采用砂砾石 黏土回填及井管安装 4.其他:满足设计、规范及其他相关要求	m	600	170	102000	
		分部小计					327857.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)--一标段　　标段：　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	010512008001	井圈	1.C20砼结构潜水泵泵座井座 2.高度400mm；宽度190mm 3.模板制作安装 4.其他:满足设计、规范及其他相关要求	m3	0.75	690.45	517.84	
3	010512008002	井盖板	1.混凝土强度等级:C25 2.钢筋混凝土盖板 3.配筋详见图纸	套	6	174.59	1047.54	
4	030109011001	潜水泵	1.名称:潜水泵 2.型号:[illegible] 04/8([illegible]) 3.其他:满足设计、规范及其他相关要求	台	6	2400	14400	
5	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:DN[illegible]:镀锌钢管 DN[illegible] 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 5.其他:满足设计、规范及其他相关要求	m	600	41.02	24612	
6	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1.0kv 5.含电缆头制作及安装 6.其他:满足设计、规范及其他相关要求	m	600	20.2	12120	
			本页小计				52697.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)--一标段　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-3*25+1*16 3.材质:铝芯 4.电压等级(kV):0.6/1.0kv 5.含电缆头制作及安装 6.其他:满足设计、规范及其他相关要求	m	660	19.91	13140.6	
8	031003001001	螺纹阀门	1.名称、规格、型号:止回阀 DN50 PN16 2.其他:满足设计、规范及其他相关要求	个	6	188.22	1129.32	
9	031003005001	塑料阀门	1.名称、规格、型号:阀门 PP-R DN50 PN1.25MPa 2.其他:满足设计、规范及其他相关要求	个	6	67.16	402.96	
10	031003013001	水表	1.名称、规格：水表 DN50 2.连接方式：螺纹连接	个	6	221.41	1328.46	
11	030404017001	配电箱	1.名称:配电控制柜 PZ-30、含电表 2.其他:满足设计、规范及其他相关要求	台	6	429.18	2575.08	
12	01B001	玻璃钢井房	1.成品购置玻璃钢井房 2.具体尺寸详见设计图纸，含基座、井房等全部配套内 3.其他:满足设计、规范及其他相关要求	套	6	900	5400	
		分部小计					178673.8	
		措施项目						
			本页小计				23976.42	
			合　计				507863.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)—标段　　标段：　　第 1 页　共 19 页

项目编码	040202003001	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	1108.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
[illegible]2-9 + 2-2[illegible] 0 * -10	[illegible]土摊铺[illegible]水泥[illegible]5% 厚度20cm [illegible]实际厚度([illegible]):10	100m2	0.01	363.91	317.78	337.24	155.7	3.64	3.18	3.37	1.56
人工单价		小计						3.64	3.18	3.37	1.56
[illegible]0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 P.O 42.5	t	0.0086	355.5	3.06		
	水	m3	0.0176	3.15	0.06		
	其他材料费	元	0.0509	1	0.05		
	材料费小计			-	3.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)一标段　　标段：　　第 2 页　共 19 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	950.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 575 80210 509	水泥混凝土路面 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	6912.96		524.53	16.54	69.13		5.24
2-3-56	水泥混凝土路面 塑料薄膜养护	100m2	0.01	151.76	43.26		48.37	1.52	0.43		0.49
人工单价		小计						18.06	69.56		5.73
158.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	3.15	0.21		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.26	0.28		
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	369	67.75		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	69.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)一标段　　标段：　　第 3 页　共 19 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	28.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-352	夯实	100m3	0.01	1402.54		145.61	220.88	14.03		1.46	2.21
人工单价		小计						14.03		1.46	2.21
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)一标段　　标段：　　第 4 页　共 19 页

项目编码	040402017001	项目名称	变形缝	计量单位	m	工程量	190.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-202 换	聚氯乙烯胶泥	10m	0.01	11.82	361.96		203.68	0.12	3.62		2.04
人工单价		小计						0.12	3.62		2.04
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	牛皮纸	m2	0.5323	2	1.06		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.8332	2.63	2.19		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	3.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)一标段　　标段：　　第 5 页　共 19 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2378.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 575 80210 509	水泥混凝土路面 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	6912.96		524.53	16.54	69.13		5.24
2-3-56	水泥混凝土路面 塑料薄膜养护	100m2	0.01	151.76	43.26		48.37	1.52	0.43		0.49
人工单价		小计						18.06	69.56		5.73
158.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	3.15	0.21		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	4.26	0.28		
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	369	67.75		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	69.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)—标段　　标段：　　第 6 页　共 19 页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	61.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-352	夯实	100m3	0.01	1402.54		145.61	220.88	14.03		1.46	2.21
人工单价		小计						14.03		1.46	2.21
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)—标段　　标段：　　第 7 页　共 19 页

项目编码	040402017002	项目名称	变形缝	计量单位	m	工程量	475.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-202 换	聚氯乙烯胶泥	10m	0.01	11.82	361.96		203.68	0.12	3.62		2.04
人工单价		小计						0.12	3.62		2.04
118.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	牛皮纸	m2	0.5323	2	1.06		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.8332	2.63	2.19		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	3.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)一标段　　标段：　　第 8 页　共 19 页

项目编码	041107001001	项目名称	成井	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
子目1	[illegible]	m	1		170				170		
人工单价		小计							170		
0元/工		未计价材料费									
		清单项目综合单价						170			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成井	m	1	170	170		
	材料费小计			-	170	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)—标段　　标段：　　第 9 页　共 19 页

项目编码	010512008001	项目名称	井圈	计量单位	m3	工程量	0.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-382 H80 [illegible]土非定[illegible]圈制 0559 8021 [illegible]为【预拌混凝土 C20 0.57 】		m3	0.1	2712.86	3712.45		479.24	271.29	371.25		47.93
人工单价		小计						271.29	371.25		47.93
[illegible] 83[illegible]工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								690.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.255	3.15	3.95		
	其他材料费	元	0.1094	1	0.11		
	塑料薄膜	m2	15.4846	0.26	4.03		
	其他材料费			-	363.16	-	
	材料费小计			-	371.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)—标段　　标段：　　第 10 页　共 19 页

项目编码	010512008002	项目名称	井盖板	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
[illegible]-3-386	[illegible]混凝土[illegible]安装	[illegible]	0.1	720.7	86.91	2.56	127.69	72.07	8.69	0.26	12.77
人工单价		小计						72.07	8.69	0.26	12.77
[illegible]		未计价材料费						80.8			
清单项目综合单价								174.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0069	3.15	0.02		
	其他材料费	元	0.0025	1			
	混凝土井盖井座	套	1.01	80	80.8		
	其他材料费			-	8.67	-	
	材料费小计			-	89.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)—标段　　标段：　　第 11 页　共 19 页

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
子目2	[illegible]	台	1		2400				2400		
[illegible]工单价		小计							2400		
0元/工		未计价材料费									
清单项目综合单价								2400			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	潜水泵	台	1	2400	2400		
	材料费小计			-	2400	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)一标段　　标段：　　第 12 页　共 19 页

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-6	给水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	108.25	5.38	5.89	20.86	10.83	0.54	0.59	2.09
人工单价		小计						10.83	0.54	0.59	2.09
92.5元/工日		未计价材料费						26.97			
清单项目综合单价								41.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0088	3.15	0.03		
	其他材料费	元	0.0109	1	0.01		
	镀锌钢管 公称直径50mm以内	m	1.02	25	25.5		
	给水室外镀锌钢管螺纹管件 公称直径50mm以内	个	0.205	7.18	1.47		
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	27.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)一标段　　标段：　　第 13 页　共 19 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
[illegible]4-9-127	[illegible]电力电缆[illegible]缆截[illegible]5mm2	[illegible]	0.1	54.14	4.31	10.1	11.06	5.41	0.43	1.01	1.11
人工单价		小计						5.41	0.43	1.01	1.11
[illegible]/工日		未计价材料费						12.24			
清单项目综合单价								20.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0075	1	0.01		
	YJV-3*6	m	1.01	12.12	12.24		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	12.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)—标段　　标段：　　第 14 页　共 19 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	660

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
[illegible]4-9-127	[illegible]电力电缆[illegible]电缆截[illegible]5mm2	[illegible]	0.1	54.14	4.31	10.1	11.06	5.41	0.43	1.01	1.11
人工单价		小计						5.41	0.43	1.01	1.11
[illegible]/工日		未计价材料费						11.95			
清单项目综合单价								19.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0075	1	0.01		
	YJLV22-3*25+1*16	m	1.01	11.83	11.95		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	12.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)—标段　　标段：　　第 15 页　共 19 页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
[illegible]10-5-6	[illegible]安装 [illegible]50mm	[illegible]	1	35.79	19.4	2.54	6.79	35.79	19.4	2.54	6.79
人工单价		小计						35.79	19.4	2.54	6.79
[illegible]/工日		未计价材料费						123.7			
清单项目综合单价								188.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.001	3.15			
	其他材料费	元	0.3804	1	0.38		
	止回阀 DN50 H41T-16	个	1.01	122.48	123.7		
	其他材料费			-	19.01	-	
	材料费小计			-	143.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)—标段　　标段：　　第 16 页　共 19 页

项目编码	031003005001	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
[illegible]10-5-97	[illegible]门安装(公[illegible]称直径[illegible]以内	[illegible]	1	18.55	0.4		3.52	18.55	0.4		3.52
人工单价		小计						18.55	0.4		3.52
[illegible]工		未计价材料费						44.69			
清单项目综合单价								67.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0077	1	0.01		
	闸阀 PP-R DN50 1.25MPa	个	1.01	44.25	44.69		
	其他材料费			-	0.4	-	
	材料费小计			-	45.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)—标段　　标段：　　第 17 页　共 19 页

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
[illegible]10-5-292	[illegible]表安装([illegible]) 公[illegible]50mm以内	[illegible]	1	52.98	6.2	0.68	10.05	52.98	6.2	0.68	10.05
人工单价		小计						52.98	6.2	0.68	10.05
[illegible]/工日		未计价材料费						151.5			
清单项目综合单价								221.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.1215	1	0.12		
	螺纹水表 公称直径50mm以内	个	1	151.5	151.5		
	其他材料费			-	6.08	-	
	材料费小计			-	157.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)一标段　　标段：　　第 18 页　共 19 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
[illegible]4-2-75	[illegible]箱安装 [illegible]嵌入 [illegible]长0.5m	[illegible]	1	92.2	19.89		17.09	92.2	19.89		17.09
人工单价		小计						92.2	19.89		17.09
[illegible]/工日		未计价材料费						300			
清单项目综合单价								429.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3524	1	0.35		
	配电控制柜 PZ-30、含电表	台	1	300	300		
	其他材料费			-	19.54	-	
	材料费小计			-	319.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)—标段　　标段：　　第 19 页　共 19 页

项目编码	01B001	项目名称	玻璃钢井房	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
子目3	玻璃钢井房	套	1		900				900		
人工单价		小计							900		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								900			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻璃钢井房	套	1	900	900		
	材料费小计			-	900	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)一一标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		10589.94			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合　计			10589.94			

编制人（造价工程师）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按照“计算基础”和“费率”计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明计算方法。

表-11

中华人民共和国一级注册造价工程师 邱志贤 B132411510027 57 中州梦建设集团有限公司 有效期至：2026年10月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 高洁 B11204100001708 中州梦建设集团有限公司 有效期至：2026年10月25日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)—一标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-一标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-一标段　　　　标段：　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合　计										

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-一标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-一标段　　标段：　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-一标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
			–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目
(社旗县召洋家庭农场)-一标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	9919.30		9919.30
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	9919.30		9919.30
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	528372.50	9	47553.53
		合计			57472.83

编制人（造价工程师）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	3839.60695	0.26	998.3
2	03210593	铁件	综合	kg	216.36485	4.26	921.71
3	04010155	水泥	P.O 42.5	t	9.578218	355.5	3405.06
4	34050129	牛皮纸		m2	354.368079	2	708.74
5	34110117	水		m3	245.761899	3.15	774.15
6	35010146	钢模板		kg	158.944948	4.8	762.94
7	80150151	聚氯乙烯胶泥		kg	554.686236	2.63	1458.82
8	BCCLF0	成井		m	600	170	102000
9	BCCLF1	潜水泵		台	6	2400	14400
10	BCCLF2	玻璃钢井房		套	6	900	5400
11	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.7575	359	271.94
12	80210559	预拌混凝土	C25	m3	611.147484	369	225513.42
13	17030103	镀锌钢管	公称直径50mm以内	m	612	25	15300
14	18030180	给水室外镀锌钢管螺纹管件	公称直径50mm以内	个	123	7.18	883.14
15	19000316@1	止回阀 DN50 H41T-16		个	6.06	122.48	742.23
16	24010206	螺纹水表	公称直径50mm以内	个	6	151.5	909
17	28110000@1	YJV-3*6		m	606	12.12	7344.72
18	28110000@2	YJLV22-3*25+1*16		m	666.6	11.83	7885.88
19	36010209	混凝土井盖井座		套	6.06	80	484.8
20	补充主材001@1	配电控制柜 PZ-30、含电表		台	6	300	1800

四、已标价工程量清单

社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段工程

投 标 总 价

投 标 人：（盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段

投 标 总 价　(小写)：519,905.55

(大写)：伍拾壹万玖仟玖佰零伍元伍角伍分

投　标　人：　(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：　(签字或盖章)

编　制　人：　(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	453404.92	45000.00
1.1	道路3	222821.06	
1.2	道路4	183086.6	
1.3	变压器	47497.26	45000.00
2	措施项目	12445.73	
2.1	其中：安全文明施工费	12445.73	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	11126.92	—
4.1	定额规费	11126.92	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	476977.57	
6	增值税	42927.98	—
7	含税工程造价合计	519905.55	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	519,905.55	45000

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路3					222821.06	
1	040202003003	水泥稳定土	1.水泥含量:8% 2.厚度:10cm 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	2382.48	11.82	28160.91	
2	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.路面养护 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	2042.12	93.61	191162.85	
3	040103001003	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种: 3.部位:人工培土 厚度: 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	[illegible]	17.82	1091.65	
4	040402017003	变形缝	1.类别:变形缝 2.材料品种、规格:聚氯乙烯胶泥 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	408.43	5.89	2405.65	
		分部小计					222821.06	
		道路4					183086.6	
本页小计							222821.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040202003004	水泥稳定土	1.水泥含量:8% 2.厚度:10cm 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	1957.62	11.82	23139.07	
2	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.路面养护 4.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	1677.96	93.61	157073.84	
3	040103001004	回填方	1.密实度要求:分层填 2.填方材料品种: 3.[illegible]工培土 4.[illegible]尽事宜详见施工图设计、施工招标[illegible]、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	[illegible]	[illegible]	17.82	897.06	
4	040402017004	变形缝	1.类别:变形缝 2.材料品种、规格:聚氯乙烯胶泥 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m	335.59	5.89	1976.63	
		分部小计					183086.6	
		变压器					47497.26	
1	030401002001	变压器	1.名称:200KVA箱式变压器 2.含调试费用 3.其他:满足设计、规范及其他相关要求	台	1	47497.26	47497.26	45000
本页小计							230583.86	45000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					47497.26	
		措施项目						
			本页小计					
			合　计				453404.92	45000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 1 页　共 9 页

项目编码	040202003003	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	2382.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	363.91	317.78	337.24	162.76	3.64	3.18	3.37	1.63
人工单价		小计						3.64	3.18	3.37	1.63
150元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0176	3.15	0.06		
	其他材料费	元	0.0509	1	0.05		
	水泥	t	0.0086	355.5	3.06		
	材料费小计			-	3.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 2 页　共 9 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2042.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-49 H80210575 802 10559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	6912.96		548.33	16.54	69.13		5.48
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	26		50.56	1.52	0.43		0.51
人工单价		小计						18.06	69.56		5.99
158.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.61			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件	kg	0.065	4.26	0.28		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	水	m3	0.0661	3.15	0.21		
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	369	67.75		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	材料费小计			-	69.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 3 页　共 9 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	61.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1402.54		145.61	233.11	14.03		1.46	2.33
人工单价		小计						14.03		1.46	2.33
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.82			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 4 页　共 9 页

项目编码	040402017003	项目名称	变形缝	计量单位	m	工程量	408.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-1-202换	变形缝 聚氯乙烯胶泥	100m	0.01	11.82	361.96		214.6	0.12	3.62		2.15
人工单价		小计						0.12	3.62		2.15
118.21元/工日		未计价材料									
清单项目综合单价								5.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	牛皮纸	m2	0.5323	2	1.06		
	干混抹灰砂浆 DP M20	m3	0.001	367.35	0.37		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.8332	2.63	2.19		
	材料费小计			-	3.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 5 页　共 9 页

项目编码	040202003004	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	1957.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	363.91	317.78	337.24	162.76	3.64	3.18	3.37	1.63
人工单价		小计						3.64	3.18	3.37	1.63
150元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0176	3.15	0.06		
	其他材料费	元	0.0509	1	0.05		
	水泥	t	0.0086	355.5	3.06		
	材料费小计			-	3.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 6 页　共 9 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1677.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-49 H80210575 802 10559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	6912.96		548.33	16.54	69.13		5.48
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	26		50.56	1.52	0.43		0.51
人工单价		小计						18.06	69.56		5.99
158.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.61			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件	kg	0.065	4.26	0.28		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	水	m3	0.0661	3.15	0.21		
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	369	67.75		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	材料费小计			-	69.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 7 页　共 9 页

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	50.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1402.54		145.61	233.11	14.03		1.46	2.33
人工单价		小计						14.03		1.46	2.33
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.82			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 8 页　共 9 页

项目编码	040402017004	项目名称	变形缝	计量单位	m	工程量	335.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-1-202换	变形缝 聚氯乙烯胶泥	100m	0.01	11.82	361.96		214.6	0.12	3.62		2.15
人工单价		小计						0.12	3.62		2.15
118.21元/工日		未计价材料									
清单项目综合单价								5.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	牛皮纸	m2	0.5323	2	1.06		
	干混抹灰砂浆 DP M20	m3	0.001	367.35	0.37		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.8332	2.63	2.19		
	材料费小计			-	3.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 9 页　共 9 页

项目编码	030401002001	项目名称	变压器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-1-1	油浸式变压器安装 容量≤250kV·A	台	1	1350.5	125.1	729.45	292.21	1350.5	125.1	729.45	292.21
人工单价		小计						1350.5	125.1	729.45	292.21
138.17元/工日		未计价材料						45000			
清单项目综合单价								47497.26			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	其他材料费	元	2.2258	1	2.23		
	镀锌扁钢 综合	kg	4.5	4.08	18.36		
	聚乙烯[illegible]0.05	kg	1.5	7.79	11.69		
	酚醛调和漆	kg	1	13.83	13.83		
	防锈漆 C53-1	kg	0.6	16.3	9.78		
	青壳纸 δ0.1~1.0	kg	0.15	55.2	8.28		
	滤油纸 300*300	张	20	0.41	8.2		
	钢垫板 δ1~2	kg	5	5.5	27.5		
	200KVA箱式变压器	座	1			45000	45000
	其他材料费			-	25.24	-	
	材料费小计			-	125.11	-	45000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		12445.73			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
			合　计					

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可以填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	200KVA箱式变压器	座	1		45000	45000					
合计						45000					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目（社旗县召洋家庭农场）-二标段　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	11126.92		11126.92
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	11126.92		11126.92
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	476977.57	9	42927.98
		合计			54054.9

编制人（造价人员）：郭辉　　复核人（造价工程师）：郭辉

表—13

主要材料价格表

工程名称： 社旗县朱集镇泥河赵烟菜轮作产业基地建设项目(社旗县召洋家庭农场)-二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030721	镀锌铁丝	φ2.5~4.0	kg	1	5.18	5.18
2	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	4.5	4.08	18.36
3	02090101	塑料薄膜		m2	4278.092	0.26	1112.3
4	02090105	聚乙烯薄膜	δ0.05	m2	1.5	7.79	11.69
5	03210593	铁件	综合	kg	241.8052	4.26	1030.09
6	04010155	水泥	P.O 42.5	t	37.498464	355.5	13330.7
7	13010175	酚醛调和漆		kg	1	13.83	13.83
8	13050179	防锈漆	C53-1	kg	0.6	16.3	9.78
9	14350309	脱模剂		kg	38.279623	1.79	68.52
10	27250141	青壳纸	δ0.1~1.0	kg	0.15	55.2	8.28
11	31190121	滤油纸	300*300	张	20	0.41	8.2
12	34050129	牛皮纸		m2	396.041846	2	792.08
13	34110103	电		kW·h	241.061184	0.74	178.39
14	34110117	水		t	322.109444	3.15	1014.64
15	35010146	钢模板		kg	177.63382	4.8	852.64
16	37090121	钢垫板	6~2	kg	5	5.5	27.5
17	80150151	聚氯乙烯胶泥		kg	619.917464	2.63	1630.38
18	80210559	预拌混凝土		m3	683.006688	369	252029.47
19	80050606	干混抹灰砂浆		t	0.73658	367.35	270.58
20	1	200KVA箱式变压器		座	1	45000	45000